

< 20 \* 2 \* 1 >

Стройка: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, волейбольная площадка по адресу: ул.Ленина, 19/1 в пгт. Мундыбаш

Объект: пгт. Мундыбаш, ул.Ленина, 19/1-волейбольная площадка-выполнение работ по текущему ремонту

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
к дефектной ведомости № 1  
на Выполнение работ по текущему ремонту  
волейбольной площадки

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки	1 м2 сетки	234
2.	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50x50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 2000 мм	м2	238.68
3.	Проволока арматурная	т	0.0023
4.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм-для крепления сетки к метал.каркасу	т	0.0616
5.	Ремонт металлических ограждений мелкий-ремонт входных ворот	1 м2	2.5
6.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз-столбы ограды	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4898
7.	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.33
8.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.5
9.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.005
10.	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.005
11.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.51
12.	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек	0.02
13.	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок стойки	1 стойка	2

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

< 20 * 2 * 1 >	2		3	4
14.	Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная, высотой 3,5 м		шт.	2

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)